



「新」館清掃工場 建設ニュース

第30号
令和4年9月

発行：八王子市資源循環部
清掃施設整備課
電話：042-620-7461
FAX：042-626-4506

ごみの焼却を開始しました

6月下旬より1号炉、2号炉順次立ち上げを行いごみの焼却を開始しました。

8月現在、大きなトラブルなく順調に焼却を行っています。

稼働時は1炉当たり70t/日程度のペースで焼却しています。（定格80t/日×2炉）

協定に基づく排ガス基準値や排ガス状況(8月2～4日資料採取)は下記となります。

排ガス測定結果

測定項目	1号系	2号系	単位	自主基準値
ばいじん	0.0005未満	0.0005未満	g/m ³ N	0.01
硫黄酸化物	0.7未満	0.7未満	ppm	10
塩化水素	5	7	ppm	15(要監視基準値10)
窒素酸化物	29	35	ppm	50
水銀	0.00015	0.000079	mg/m ³ N	0.03
ダイオキシン類	0.0014	0.003	ng-TEQ/m ³ N	0.1
一酸化炭素	3	3	ppm	30(4時間平均)

また、主な連続監視を行っている項目については工場入口に設置してある運転状況表示盤にて24時間お知らせしています。

引き続き周辺環境に配慮し、安全に努めてまいりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。



運転状況表示盤

運営協議会を開催しました

令和4年(2022年)5月24日(火)に令和4年度運営協議会※を開催しました。

運営協議会の中では、

- ①令和3年度事業報告及び決算について
- ②令和3年度事業決算の会計監査について
- ③館クリーンセンター運営協議会要綱について
- ④工事進捗について報告

を行い、加えて施設の見学を実施しました。

工事進捗については、ごみ搬入事業者への説明会(5月25日実施済み)を行うことや、8月下旬より引渡に向けての性能試験を実施する旨を報告しました。

※運営協議会とは

清掃施設操業後の課題等を地元町会と協議するとともに相互の理解を深め事業の円滑な推進を図ることを目的として実施しています。



運営協議会の様子



施設見学会の様子

今後のスケジュール

2022年8月

- ・引渡性能試験

2022年9月

- ・竣工

2022年10月

- ・供用開始 落成式 (10月1日)



お知らせ：災害に備えて日ごろからご家庭の不用品の整理をお願いします。

「新」館清掃施設整備事業の詳細につきましては、本市ホームページで公開中です。

